IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5
	Iekšējais ūdensvads Ū1;Ū2			
1	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D50 PN10 (S5) (ievads)	m	2.0	Uponor
2	Ūdensvada izbūve no cinkota tērauda caurule Dn50 ar fasona daļām	m	103.0	
3	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D40 PN10 (S5)	m	6.5	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
4	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D32 PN10 (S5)	m	7.0	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
5	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D25 PN10 (S5)	m	35.5	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
6	Ūdensvada izbūve no spiediena polipropilēna caurulēm D20 PN10 (S5)	m	19.0	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
7	Tērauda piemetināmais trejgabals Dn50X50	gab.	7	
8	Tērauda piemetināmais trejgabals Dn50X32	gab.	1	
9	Tērauda piemetināmais trejgabals Dn50X25	gab.	2	
10	Tērauda piemetināmais trejgabals Dn50X20	gab.	1	
11	Tērauda piemetināmais līkums 90° Dn50	gab.	11	
12	Tērauda piemetināmā pāreja Dn50x40	gab.	1	
13	Trejgabals 90° 40x40x40 PN10 (S5)	gab.	3	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
14	Trejgabals 90° 32x20x32 PN10 (S5)	gab.	8	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
15	Trejgabals 90° 25x25x25 PN10 (S5)	gab.	2	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
16	Trejgabals 90° 25x20x25 PN10 (S5)	gab.	11	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
17	Pāreja 40/32 PN10 (S5)	gab.	1	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
18	Pāreja 40/25 PN10 (S5)	gab.	2	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
19	Pāreja 40/20 PN10 (S5)	gab.	2	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
20	Pāreja 32/25 PN10 (S5)	gab.	2	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
21	Pāreja 25/20 PN10 (S5)	gab.	4	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
22	Līkums 90° 40 PN10 (S5)	gab.	2	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
23	Līkums 90° 32 PN10 (S5)	gab.	2	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
24	Līkums 90° 25 PN10 (S5)	gab.	15	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
25	Līkums 90° 20 PN10 (S5)	gab.	32	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
26	Aizbīdnis Dn50 PN10	gab.	7	
27	Lodveida ventilis D25	gab.	8	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
28	Lodveida ventilis D20	gab.	21	EKOPLASTIK (WEFATHERM)
29	Izlaišanas krāns Dn20	gab.	1	
30	Laistīšanas krāns D20 ar jaucējkrānu ar šļūteni	k-ts	1	
31	Ugunsdzēsības krāns Dn50 ar ugunsdzēsības šļūteni(l=20m) ugunsdzēsības skapītī	k-ts	6	
32	Pretvārsts Dn20	gab.	3	
33	Roku mazgātnes jaucējkrāns	k-ts	8	
34	Mazgātnes jaucējkrāns	k-ts	1	
35	Urināla skalošanas krāns	k-ts	4	
36	Betona atbalsts	gab.	1	
37	Čaula L=1.0m Dn250	gab.	1	
38	Stiprinājuma apskava 50	gab.	114	
39	Stiprinājuma apskava 40	gab.	10	
40	Stiprinājuma apskava 32	gab.	10	
41	Stiprinājuma apskava 25	gab.	51	
42	Stiprinājuma apskava 20	gab.	27	
43	Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D50	m	103.0	
44	Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D40	m	6.5	
45	Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D32	m	7.0	
46	Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D25	m	35.5	
47	Cauruļu izolācija pret kondensātu 13mm D20	m	19.0	
48				
49				
50				
51				

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Pasūtījuma Nr. REM_0411

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas vad.	N.Kļimoviča		03.2011
Izstradāja	N.Kļimoviča		03.2011

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	ŪK-6	TP	b/m	6	7