



PIEZĪMES:

- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par 0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva vestibils grīdas atzīme, pirms remontdarbiem veikt nivelēšanu augstuma atzīmju precizēšanai.
- Fasādēm saglabājams ķieģeļu mūris izdrupušās un bojātās vietas atjaunojamas ar analoga tipa ķieģeļiem vai dekoratīvo apmetumu; kas nokrāsots ķieģeļa līdzīgam tonim.
- Atjaunot akmens mūra šuves cokolā.
- Pārmūrējamas skurstepu galvas un dzegu dekoratīvie elementi stūros.Izmantot analogus ķieģeļus esošajiem.
- Lejas daļā vertikālajām ūdens notekām uzliekāmi (noņemti esošos plastmas) metāla aizsargstiepi ,h=1,5m no zemes.
- Atjaunot betona kāpnes no saliekamiem betona pakāpieniem.Pakāpienu profilu saskaņot ar projekta autoru.
- Uz fasādem un cokola uzliktās komunikācijas demontēt ,tās izvietot ēkas iekšpusē.

<div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO</div></div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4627-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421388, e-mail: rem@rem.lv</div>			Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola			Pasūtījuma Nr. REM_0411			
			Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija						
GRIEZUMS 2-2									
AMATA NOSAUKUMS			VĀRDS, UZVĀRDS		PARAKSTS			DATUMS	
Būvproj. daļas vad.		A. Lukševičs		03.2011		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.			
Izstrādāja		A. Lukševičs		03.2011		RĀSĒJUMA MARKA			
						STADIJA			
						MĒROGS			
						LAPA			
						LAPAS			
						AR			
						TP			
						1:100			
						10			
						22			