MARKAS ŪK RASĒJUMU SARAKSTS

N p/p	NOSAUKUMS	LAPAS MARKA
1	VISPĀRĒJIE DATI	ŪK-01
2	1.STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	ŪK-02
3	2.STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	ŪK-03
4	JUMTA PLĀNS AR K1 TĪKLIEM	ŪK-04
5	SHĒMA Ū1; Ū2; S3; K1	ŪK-05
6	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	ŪK-06
7	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	ŪK-07

ŪK KOMPLEKTA PAMATRĀDĪTĀJI

SISTĒMAS NOSAUKUMS	GARANTĒJAM. SPIED. ŪDENSVADĀ	APRĒĶINA PATĒRIŅŠ				PIEZĪMES
		M3/DNN (vid.)	M3/ST. (max.)	L/S	UG. DZ. L/S	
	4.3Ba					
Ūdensapgāde		6.2	0.78	0.22	1x1	
Sadzīves kanalizācija		6.2	0.78	1.62		

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Ū1	Dzeramais ūdensvads
Ū2	Ugunsdzēsības ūdensvads
S3	Karstais ūdensvads
K1	Sadzīves kanalizācija
RM	Roku mazgāšanas galds
K	Sēdpods
M	Izlietne
R	Revīzija
NT	Noslēgtapa tīrīšanai
T	Traps
UK	Ugunsdzēsības krāns
K1	Esoša sadzīves kanalizācija

VISPĀRĒJĀS NORĀDES

1. Projekta ŪK daļa izstrādāta saskaņā ar projektēšanas izejmateriāliem, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajam LBN 221-98.
2. Piesaistes izmēri, cauruļvadu un diametri doti milimetros.
3. Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var būt aizvietoti uz materiāliem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskajiem raksturojumiem.
4. Iekšējie tīkli ieprojektēti no polipropilēna un cinkota tērauda caurulēm.
5. Cauruļu EKOPLASTIK diametri (D) uzrādīti ar ārējiem izmēriem.
6. Cauruļu EKOPLASTIK, EKOPLASTIK-STABI montāžu veikt saskaņā ar montāžas prasībām EKOPLASTIK sistēmām.
7. Cauruļu WAVIN montāžu veikt saskaņā ar montāžas prasībām WAVIN sistēmām.

(Cauruļu Uponor montāžu - saskaņā ar montāžas prasībām Uponor sistēmām.

Šī buvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, ka arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs N.KĻIMOVIČA (vārds un uzvards)

Nr. 50-2219 (sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas vad.	N.Kļimoviča		03.2011
Izstradāja	N.Kļimoviča		03.2011

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Pasūtījuma Nr. REM_0411

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija

VISPĀRĒJIE DATI

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	ŪK-1	TP	b/m	1	7